



ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

ОТНОСНО: Искане за разяснения по документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Глава двадесет и шеста от ЗОП чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Ремонт на сгради на читалища на територията на Община Монтана” по обособени позиции

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило писмено искане и на основание чл. 180 от ЗОП предоставям следните писмени разяснения:

Въпрос 1: По обособена позиция 1 – Основен ремонт на читалище с. Горно Церовене

- ✓ Липсва позиция за демонтаж на керемиди.
- ✓ Липсва позиция доставка и монтаж на нови челни дъски
- ✓ Липсва позиция за доставка и монтаж на нов сачак
- ✓ Позиции 5 и 12 не са разделени, което не е съвсем коректно, да не говорим, че уламите може да са и в м2
- ✓ Липсва позиция за доставка и монтаж на надулучна пола

Отговор: Демонтажа на керемидите следва да бъде калкулиран в цената на позиция №2 от КС за спускане на керемидите по коруба. Челните дъски като материал са включени в покривната конструкция и дървени скелети от бичен иглолистен материал. Нов сачак не се предвижда при строително-ремонтните работи по покривите и по трите позиции. За позиции 5 и 12 участниците следва да се придържат по обявените от Възложителя количества и видове СМР от приложеното КС за всяка обособена позиция. При изпълнението на строително-ремонтните дености за обекти не се предвижда направата на надулучна пола.

Въпрос 2: По обособена позиция 1 – Основен ремонт на читалище с. Горно Церовене

- ✓ Липсва позиция за демонтаж на керемиди.
- ✓ Липсва позиция доставка и монтаж на нови челни дъски
- ✓ Липсва позиция за доставка и монтаж на нов сачак
- ✓ Позиции 10 и 17 не са разделени, което не е съвсем коректно, да не говорим, че уламите може да са и в м2
- ✓ Липсва позиция за доставка и монтаж на надулучна пола

Отговор: Демонтажа на керемидите следва да бъде калкулиран в цената на позиция №2 от КС за спускане на керемидите по коруба. Челните дъски като материал са включени в покривната конструкция и дървени скелети от бичен иглолистен материал. Нов сачак не се предвижда при строително-ремонтните работи по покривите и по трите позиции. За позиции 10 и 17 участниците следва да се придържат по обявените от Възложителя количества и видове СМР от приложеното КС за всяка обособена позиция. При изпълнението на строително-ремонтните дейности за обекти не се предвижда направата на надолучна пола.

Въпрос 3: По обособена позиция 1 – Основен ремонт на читалище с. Горно Церовене

- ✓ Липсва позиция за демонтаж на керемиди.
- ✓ Липсват позиции за демонтаж на челни дъски, доставка и монтаж на нови челни дъски
- ✓ Липсват позиции за демонтаж на сачак и за доставка и монтаж на нов сачак
- ✓ Позиции 5 и 12 не са разделени, което нее съвсем коректно, да не говорим, че уламите може да са и в м2 /зависи от широчините/
- ✓ Липсва позиция за доставка и монтаж на надолучна пола
- ✓ За всички позиции извозването на строителните отпадъци е предвидено на 8км., а разстоянията до оторизираното сметище надали са еднакви?
- ✓ В обособени позиции 1 и 3 липсва в КС предвиждане на фасадно скеле, което ще е необходимо при изпълняваните ремонти

Отговор: Демонтажа на керемидите следва да бъде калкулиран в цената на позиция №2 от КС за спускане на керемидите по коруба. Челните дъски като материал са включени в покривната конструкция и дървени скелети от бичен иглолистен материал. Нов сачак не се предвижда при строително-ремонтните работи по покривите и по трите позиции. За позиции 5 и 12 участниците следва да се придържат по обявените от Възложителя количества и видове СМР от приложеното КС за всяка обособена позиция. При изпълнението на строително-ремонтните дейности за обекти не се предвижда направата на надолучна пола. Участниците следва да оферират в офертата си извозването на строителни отпадъци на 8км. съгласно приложеното от Възложителя КС. За обособена позиция 1 и 3 не е необходимо фасадно скеле, тъй като предвидените строително-ремонтни дейности са за ремонт на покривни конструкции.

